

Poziom porówn. 55,00 m n.p.m.

	W1	W2		W3	W4	W5	W6	HP
Opis	Wpięcie do sieci istniejącej wykonac poprzez zamontowanie trójnika - -za trójnikiem na sieci projektowanej zamontować zasówę odcinającą Dn 100 z obudową i skrzynka uliczną	Załamanie trasy	Proj. przyłącze kan. san. Ø160 Rd=62,87	Załamanie trasy	Trójnik - odejście do projektowanego bydynku	Trójnik - odejście do istniejącego bydynku	Załamanie trasy	Hydrant nadziemny Ø80 zamontowany na łuku kołnierzowym ze stopką - - przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinającą Ø90 z króćcem do zgrzewania
Rzędna terenu istniejącego	64,09	64,60		64,90	64,70	64,20	64,40	64,40
Rzędna terenu projektowanego	64,25	64,55		64,90	64,82	64,33	64,23	64,27
Rzędna osi przewodu	62,53	62,60	62,67	62,68	62,75	62,84	62,90	62,92
Zagłębienie osi przewodu [m]	1,72	1,95		2,22	2,07	1,49	1,33	1,35
Średnice, materiał / Spadki	Dz110 PE 0,50%							
Długość [m]	0,00	14,10	28,40	31,10	44,50	58,60	70,80	73,20
Długość odcinka [m]		14,10	17,00		13,40	18,65	12,20	

HORWAT ARCHITEKCI	50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 65/2	
biuro@horwat-architekci.pl	tel. 601-28-70-40 607-63-71-6	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448	ETAP PB
TEMAT PROJEKTU	**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO**	BRANŻA SANITARN
TEMAT RYSUNKU	**PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ**	SKALA 1:100:50(DATA 28.02.2018
Projektant	inż. Bartłomiej Burda — upr.bud.nr 121/DOŚ/11 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	NR RYSUNK 9
Opracowanie	mgr inż. Aneta Grajek inż. Aleksandra Orłowska	
Sprawdza-	mgr inż. Tomasz Bartoszek — upr.bud.nr 211/01/DUW w spec. inst. w zakresie sieci inst. i urządzeń	STR. NR