RZUT II PIĘTRA 1:10

M5- 54,71m²
3 osoby

24/3	Garderoba
3,55m²	panele podłogowe
23/3	Pokój 1 os.
11,25m²	panele podłogowe
20/3	Przedpokój
12,86m²	panele podłogowe
22/3	Pokój z aneksem kuch.
22,28m²	panele - gres
21/3	Łazienka
4,77m²	gres

M6- 40,60m²
2 osoby

27/3	Łazienka
4,98m²	gres
26/3	Pokój z aneksem kuch.
27,77m²	panele - gres
25/3	Przedpokój
7,85m²	panele podłogowe

M7- 44,72m²
2-3 osoby

31/3	Pokój 2 os.
8,54m²	panele podłogowe
30/3	Łazienka
4,92m²	gres
29/3	Pokój z aneksem kuch.
21,47m²	panele - gres
28/3	Przedpokój
9,79m²	panele podłogowe

M13- 52,81m²
2-3 osoby

56/3	Przedpokój
9,21m²	panele podłogowe
60/3	Pokój z aneksem kuch.
25,69m²	panele - gres
59/3	Łazienka
4,16m²	gres
57/3	Pokój 2 os.
11,13m²	panele podłogowe
58/3	Schowek
2,62m²	gres

M12- 54,90m²
3 osoby

52/3	Garderoba
3,60m²	panele podłogowe
53/3	Pokój 1 os.
11,99m²	panele podłogowe
51/3	Przedpokój
12,26m²	panele podłogowe
54/3	Pokój z aneksem kuch.
22,28m²	panele - gres
55/3	Łazienka
4,77m²	gres

M4 - 48,54m²
2-3 osoby

19/3	Pokój dzienny+kuchnia
23,58m²	panele - gres
18/3	Garderoba
2,97m²	panele podłogowe
17/3	Łazienka
4,19m²	gres
16/3	Pokój 2 os.
10,55m²	panele podłogowe
15/3	Przedpokój
7,25m²	panele podłogowe

M11 - 48,54m²
2-3 osoby

50/3	Pokój dzienny+kuchnia
23,58m²	panele - gres
48/3	Garderoba
2,97m²	panele podłogowe
49/3	Łazienka
4,19m²	gres
46/3	Przedpokój
7,25m²	panele podłogowe
47/3	Pokój 2 os.
10,55m²	panele podłogowe

M3 - 53,55m²
3-4 osoby

1/3	Klatka schodowa, komunikacja
39,97m²	gres
14/3	Łazienka
3,90m²	gres
13/3	Pokój 2 os.
11,53m²	panele podłogowe
10/3	Przedpokój
5,28m²	panele podłogowe
12/3	Pokój 1 os.
8,61m²	panele podłogowe
11/3	Pokój dzienny+kuchnia
24,23m²	panele - gres

M1 - 50,73m²
3-4 osoby

3/3	Pokój 1 os.
8,32m²	panele podłogowe
2/3	Przedpokój
9,20m²	panele podłogowe
6/3	Łazienka
4,29m²	gres
4/3	Pokój 2 os.
10,28m²	panele podłogowe
5/3	Pokój dzienny+kuchnia
18,18m²	panele - gres
7/3	Przedpokój
9,11m²	panele podłogowe
8/3	Łazienka
3,70m²	gres
9/3	Pokój dzienny+kuchnia
22,58m²	panele - gres

M2 - 35,39m²
2 osoby

M8 - 50,64m²
3-4 osoby

37/3	Pokój 1 os.
8,11m²	panele podłogowe
34/3	Łazienka
4,29m²	gres
33/3	Przedpokój
9,78m²	panele podłogowe
36/3	Pokój 2 os.
10,28m²	panele podłogowe
35/3	Pokój dzienny+kuchnia
18,18m²	panele - gres
38/3	Przedpokój
9,11m²	panele podłogowe
39/3	Łazienka
3,70m²	gres
40/3	Pokój dzienny+kuchnia
22,37m²	panele - gres

M9 - 35,18m²
2 osoby

M10 - 53,25m²
3-4 osoby

32/3	Klatka schodowa, komunikacja
30,55m²	gres
42/3	Łazienka
3,76m²	gres
43/3	Pokój 2 os.
11,53m²	panele podłogowe
41/3	Przedpokój
5,28m²	panele podłogowe
44/3	Pokój 1 os.
8,61m²	panele podłogowe
45/3	Pokój dzienny+kuchnia
24,07m²	panele - gres



ŚCIANKA P.POŻ.

ścianka p.poż. od poziomu nadproża okna na II piętrze do spodu okna porte-fenetre na parterze; konstrukcja: w wieńcach międzykondygnacyjnych osadzony ceownik 100, na nim montowana stalowa ocynkowana ogniowo podkonstrukcja systemowa, do której jest mocowana mechanicznie płyta włókno cementowa EQUITONE 8mm w sposób widoczny z zewnątrz. Wnętrze obudowy wypełnione wełną mineralną.

Klasyfikacja płyty:

Trwałość - PN-EN 12467	Kategoria A
Wytrzymałość - PN-EN 12467	Klasa 5
Odporność ogniowa - PN-EN 13501-1	A2-s1-d0

U1 - obudowa pionów wentylacyjnych: płyta FERMACELL Firepanel A1 - 2x15mm na klej systemowy; REI 60

HORWAT ARCHITEKCI
50-369 Wroc
ul.M.S.Curie 6
biuro@horwat-architekci.pl
tel. 601-28-70-40 607-63-71

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448		ETAP PB
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO		BRANŻA architekt
TEMAT RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA		SKALA 1
			DATA 28.02.2
Projektant	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr 28/88/Lw w specjalności architektonicznej	NR RYSUNK
Sprawdzający	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej	STR. NR