
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Sława: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie - Budowa wiaty magazynowej użyźniacza glegowego

ADRES INWESTYCJI: ZWIK Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 67-410

NAZWA INWESTORA: ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA: ul. Długa 1, 67-410 Sława

BRANŻE: Konstrukcyjno-Budowlana; Sanitarna; Elektryczna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wiata magazynowa					
1		Wiata magazynowa osadu - roboty budowlane			
1.1		Roboty ziemne.CPV 45111000-8			
1		Zdjęcie warstwy gruntu gr. 40 cm.	m3		
d.1.1	kalk. własna				
		356,99	m3	356,99	
				RAZEM	356,99
2		Pogłębienie wykopu pod fundamenty.	m3		
d.1.1	kalk. własna				
		64,26	m3	64,26	
				RAZEM	64,26
3		Zasypanie wykopów gruntem z odkładu	m3		
d.1.1	kalk. własna				
		4,77	m3	4,77	
				RAZEM	4,77
4		Wywiezienie nadmiaru gruntu.	m3		
d.1.1	kalk. własna				
		416,48	m3	416,48	
				RAZEM	416,48
1.2		Roboty konstrukcyjno-budowlane .CPV 45223000-6			
5		Podsypka z materiałów sypkich	m3		
d.1.2	kalk. własna				
		67,20	m3	67,20	
				RAZEM	67,20
6		Podkład pod fundamenty z betonu C 8/10	m3		
d.1.2	kalk. własna				
		82,50	m3	82,50	
				RAZEM	82,50
7		Ściany żelbetowe oporowe z betonu C 25/30 z filarami pod słupy stalowe.	m3		
d.1.2	kalk. własna				
		129,50	m3	129,50	
				RAZEM	129,50
8		Posadzka z płyty zbrojonej przeciwskurczowo włókna- mi polipropylenowymi-beton C 25/30	m3		
d.1.2	kalk. własna				
		134,40	m3	134,40	
				RAZEM	134,40
9		Wiata magazynu wykonana z kształtowników obudowanych blachą trapezową TR40/183 gr. 0,75mm	m2		
d.1.2	kalk. własna				
		969,09	m2	969,09	
				RAZEM	969,09
10		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej	m		
d.1.2	kalk. własna				
		37,80	m	37,80	
				RAZEM	37,80
11		Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m		
d.1.2	kalk. własna				
		16,80	m	16,80	
				RAZEM	16,80
1.3		Roboty rozbiórkowe.CPV 45111100-9			
12		Rozbiórka nawierzchni z płyt wielootworowych	szt		
d.1.3	kalk. własna				
		892,47	szt	892,47	
				RAZEM	892,47
1.4		Roboty izolacyjne.CPV 45320000-6			
13		Izolacje zewnętrzne powłokami bitumicznymi	m2		
d.1.4	kalk. własna				
		325,43	m2	325,43	
				RAZEM	325,43

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wiata magazynowa osadu - roboty sanitarne			
2.1		Roboty ziemne.CPV 45111000-8			
14	kalk. własna	Wykopy wykonywane na odkład z umocnieniem wykopów.	m3		
d.2.1		74,78	m3	74,78	
				RAZEM	74,78
15	kalk. własna	Wykopy pod rurociągi tłoczne na odkład z umocnieniem wykopów.	m3		
d.2.1		(55) * 1 * 0,6	m3	33,00	
				RAZEM	33,00
16	kalk. własna	Wykonanie podsypek,obsypek i zasypanie wykopów gruntem z odkładu	m3		
d.2.1		55 * 0,3 * 0,6	m3	9,90	
				RAZEM	9,90
17	kalk. własna	Wywiezienie nadmiaru gruntu.	m3		
d.2.1		55 * 0,1 * 0,6	m3	3,30	
				RAZEM	3,30
2.2		Zewnętrzne sieci technologiczne, kanalizacyjne i wodociągowe.CPV 45231300-8			
18	kalk. własna	Wykonanie kanału z rur PVC D200 mm,z próbą szczelności,oraz oznakowaniem trasy.	m		
d.2.2		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
19	kalk. własna	Wykonanie kanału z rur PVC D160 mm,z próbą szczelności,oraz oznakowaniem trasy.	m		
d.2.2		16,00	m	16,00	
				RAZEM	16,00
20	kalk. własna	Wykonanie rurociągu tłoczego z rur PE D40 mm,z kształtkami i próba szczelności,oraz oznakowaniem trasy.	m		
d.2.2		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
21	kalk. własna	Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym D400	m		
d.2.2		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
22	kalk. własna	Studnie prefabrykowana DN 1200 mm szczelna wykonana z kręgów łączonych na uszczelki i włazem żeliwnym.	szt		
d.2.2		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
23	kalk. własna	Wykonanie kompletnej przepompowni B600/2.45-kp25/40-t/1-0.5/p	szt		
d.2.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Wiata magazynowa osadu - roboty elektryczne			
3.1		Roboty ziemne.CPV 45111000-8			
24	kalk. własna	Wykopy pod kable zasilające.	m3		
d.3.1		160,00	m3	160,00	
				RAZEM	160,00
25	kalk. własna	Zasypanie wykopu gruntem z odkładu,z wykonaniem obsypki z piasku.	m3		
d.3.1		160,00	m3	160,00	
				RAZEM	160,00
26	kalk. własna	Wywiezienie nadmiaru gruntu.	m3		
d.3.1		40,00	m3	40,00	
				RAZEM	40,00
3.2		Wewnętrzne instalacje elektryczne .CPV 45310000-3			
27	kalk. własna	Montaż tablicy TA 3 i zasilania z RT	kpl		
d.3.2		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	d.3.2 kalk. własna	Montaż oświetlenia wiaty.	szt		
		8,00	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
29	d.3.2 kalk. własna	Osprzęt instalacyjny oświetlenia wiaty.	szt		
		8,00	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
30	d.3.2 kalk. własna	Wykonanie nowych tras kablowych,	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31	d.3.2 kalk. własna	Montaż kabli zasilających w korytkach kablowych i rurach ochronnych.	m		
		50,00	m	50,00	
				RAZEM	50,00
3.3		Zewnętrzne sieci kablowe .CPV 45310000-3			
32	d.3.3 kalk. własna	Montaż kabli zasilających w rowach kablowych	m		
		250,00	m	250,00	
				RAZEM	250,00
33	d.3.3 kalk. własna	Przewiert pod obiektami.	m		
		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00