


MAGAZYN GOTOWEGO UŻYŹNIACZA DO GLEBY

PRZEKRÓJ A-A



Płyta betonowa C25/30 gr. 20cm zbroj. zbrojeniem rozproszonym
Podkład z betonu C8/10 gr. 10cm
Podbudowa: piasek zagęszczony do $I_s=0,97$; gr. warstwy 1,0–1,4m
Grunt rodzimy

BETON: C25/30: W4, F100
STAL ZBROJ.: RB500W, B500SP (A–IIIN)
ST3SX (A–I)
OTULINA:
4cm – ławy fundamentowe
4cm – mury oporowe i filary podłupowe
STAL PROFILOWA: S235JR

| | | | | |
|---|---|------|---------|------------------|
| MTM Tomasz Małkus Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa 67-400 Wschowa, Gen. Bema 1/2 tel 601 911174, malkus.com.pl mtmtomaszmalkus@gmail.com | | | | |
| INWESTOR | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1 | | | |
| TEMAT | "ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE" | | | |
| ADRES | Sława, dz. nr ew.242/2, 242/4, 243/2, 244/3, 244/4, 245/3-5, 246/5-6 | | | |
| RYSUNEK | MAGAZYN DOTOWEGO UŻYŹNIACZA DO GLEBY - PRZEKRÓJ A - A | | | SKALA 1:50 |
| PROJEKTANT | inż. Zenon Cichy nr upr. 5850/61 specj. architektoniczno-konstrukcyjna | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Zbigniew Stelmasczyk nr upr. 50/80/Lw, 1674/94/Lo specj. architektoniczno-konstrukcyjna | | | |
| BRANŻA | BUDOWLANA | DATA | 01-2019 | RYS. B07 STR. 19 |