



ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA:ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"



KOMORA UJĘCIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DLA POMPY CIEPŁA  
1:50



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KOMORY UJĘCIA ŚCIEKÓW

NR	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	MATERIAŁ	PRODUCENT, DOSTAWCA
1	Zasuwa klinowa (lub nożowa) Dn 150 z napędem ręcznym	2szt.	korpus żeliwo GG25	Danfoss Armatura
2	Zawór zwrotny do zabudowy poziomej Dn300 PN10	1szt.	korpus żeliwo GG25	Danfoss Armatura
3	Tuleja kołnierzowa+kołnierz+uszczelka gumowa D315, PN10	6szt.	stal-PE	Wavin-Buk lub Gamrat Jasło
4	Trójnik kołnierzowy D315/d160PE, PN10	2 szt.	PE	Wavin-Buk lub Gamrat Jasło
5	Rury segmentowe D315, PN10	ok.2m	PE	Wavin-Buk lub Gamrat Jasło
6	Kompensator Dn300, PN10 "ELAFLEX"	1szt.	stal- EPDM	
7	Kompensator Dn150, PN10 "ELAFLEX"	2szt.	stal- EPDM	
8	Tuleja kołnierzowa+kołnierz+uszczelka gumowa D160, PN10	4 szt.	stal-PE	Wavin-Buk lub Gamrat Jasło
9	Rura wywiewna z wywiewnikiem Dn150	1 szt.	żeliwo	
10	Podpory systemowe pod rurociągi "HILTI"	4 szt.	stal	
11	Wiazy kanałowe wentylacyjne Dn600 Typu ciężkiego Typ CO-600W,H150	2szt.	żeliwo	" Koneckie Zakł. Odlewnicze"
12	Klamry złazowe	12szt.		
13	Podpory systemowe pod rurociągi "HILTI"	5 szt.	stal	

PŁYTA STROPOWA STUDNI



• PROJFIT					
ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY 65- 454 Zielona Góra, ul Sikorskiego 4					
INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. 67-410 Sława, ul. Długa 1					
OBIEKT : "ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA :ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"					
ADRES OBIEKTU: Sława, ul. Długa 1, 67-410 Sława					
NAZWA RYSUNKU: Komora ujęcia ścieków oczyszczonych dla pompy ciepła					PW
	IMIĘ NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIENI	CZĘŚĆ	PODPIS
Projektant	inż. Jacek Urbanowicz	09.2015	298/85/UW	Instalacyjno- Inżynierska	
					SKALA 1:50
					Nr rys. TW-14