




## KOMORA DENITRYFIKACJI- PROJEKTOWANE PODWYŻSZENIE ŚCIAN ZBIORNIKA

**1:100**



**UWAGA:**

- podwyższenie ścian żelbetowych istniejącego zbiornika o 100cm
- powiększenie objętości czynnej zbiornika o 77,0m<sup>3</sup>
- wydłużenie przewodnic montażowych mieszaadeł ;
- instalacja 3 przelewów teleskopowych wg odrębnego rysunku ;
- instalacja pomostu do obsługi łapacza części pływających
- ocieplenie ścian zewnętrznych zbiornika;
- uszczelnienie i ocieplenie pomostu pomiędzy komorami;
- demontaż istniejącego koryta przelewowego;
- przebudowa instalacji elektrycznej kablowej zasilającej mieszaadła wg cz. elektrycznej;
- demontaż istniejących 3 przepustnic na rurociągach dn300 wg odrębnego rysunku;
- przebudowa rurociągu dopływu osadu czynnego recyrkulowanego wg odrębnego rysunku;

<p align="center"> <b>o PROFIT</b>  <b>ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY</b>  <b>65- 454 Zielona Góra, ul Sikorskiego 4</b> </p>						
<b>INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp.zo.o.</b> <b>67-410 Sława, ul. Długa 1</b>						
<b>OBIEKT: "ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁAWA</b> <b>:ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE"</b>						
<b>ADRES OBIEKTU: Sława, ul. Długa 1, 67-410 Sława</b>						
<b>NAZWA RYSUNKU: Komora denifikacji - podwyższenie ścian zbiornika</b>						<b>PW</b>
	<b>IMIĘ NAZWISKO</b>	<b>DATA</b>	<b>NR UPRAWNIEN</b>	<b>część</b>	<b>PODPIS</b>	<b>SKALA</b> <b>1:50</b>
<b>Projektant</b>	<b>inż.</b> <b>Jamuz Urbanowicz</b>	<b>09.2015</b>	<b>298/85/UW</b>	<b>Instalacyjno-</b> <b>Inżynieryjna</b>		
						<b>RYŚ. NR</b> <b>TW-5</b>