



1 - 1



2 - 2



3 - 3

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA POZIOMYCH CZĘŚCI SUFITU: **398,40 m²**

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PIONOWYCH CZĘŚCI SUFITU: **31,36 m²**

RAZEM: **429,76 m²**

- SUFIT OBNIŻONY, SPÓD +2,90
- SUFIT OBNIŻONY, SPÓD +2,70
- SUFIT OBNIŻONY, SPÓD +3,19

Sufit obniżony modułowy 60x60x15mm - rdzeń płyty z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości; powierzchnia licowa pokryta welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty zabezpieczony welonem szklanym; krawędzie są malowane. Możliwość demontażu poszczególnych płyt - dostęp do instalacji. Płyty układane na stalowej ocynkowanej konstrukcji wieszakowej. **Jako przykładowe** rozwiązanie przyjęto sufit w systemie Ecophon Advantage™ - z konstrukcją częściowo widoczną; obniżenie płyt w stosunku do konstrukcji - 7mm. Konstrukcja od strony widocznej malowana proszkowo na biało.

| | | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| HORWAT ARCHITEKCI | | | 50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 65/2 | |
| biuro@horwat-architekci.pl | | | tel. 601-28-70-40 | 607-63-71-64 |
| OBIEKT | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Ślawa, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448 | | | ETAP PW |
| TEMAT PROJEKTU | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO | | | BRANŻA architektura |
| TEMAT RYSUNKU | SUFITY OBNIŻONE CZĘŚCI USŁUGOWEJ | | | SKALA 1:100 1:50 DATA 28-02-2018 |
| Projektant | arch.Andrzej Horwat | upr.bud.nr 28/88/Lw w specjalności architektonicznej | | NR RYSUNKU 25 |
| Opracowa- nie | arch.Magdalena Horwat | | | |
| Sprawdza- jący | arch.Anna Horwat | upr.bud.nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej | | STR. NR |