


RZUT POZIOMY



LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KPT	
		JEDN.	ILOŚĆ
A. KONSTRUKCJA			
1.	KRAJ BETONOWY Ø 1500 mm h=25 cm C35/45.	szt.	1
2.	KRAJ BETONOWY Ø 1500 mm h=50 cm C35/45.	szt.	1
3.	DNO BETONOWE Ø 1500 mm h=1000mm C35/45	szt.	1
4.	PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA PP 1800/625/180 mm C35/45.	szt.	1
5.	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY KLASA D 400 Z WENTYLACJĄ.	szt.	1
6.	NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ DROGI – DROGA GRUNTOWA	–	–
7.	PIERŚCIEN BETONOWY Z BETONU C16/20 GR. 10 cm.	m ³	0,62
8.	PODSYPKA Z PIASKU GR. 10 cm.	m ³	0,62
9.	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 20 cm.	m ³	0,62
10.	DRABINKA ZE STALI KWAŚOODPORNEJ 1.4301 Z RUR Ø 32mm L=2,0m.	szt.	1
11.	TULEJA Z RURY STALOWEJ Ø150 mm DLA RURY PE Dz 110 mm.	szt.	3
12.	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RURY PE DZ110	szt.	3
13.	PIERŚCIEN BETONOWY DYSTANSOWY 62,5x6cm.	szt.	1
B. TECHNOLOGIA			
14.	ZASUWA NOŻOWA Ø100 mm	szt.	2
15.	KOCIENIERZ LUŻNY + TULEJA KOCIENIERZOWA PE DZ110	kpl.	4
16.	PODPORA Z BETONU C16/20 O WYM. 20x20x52	szt.	2
17.	TRÓJNIK KĄTOWY 45° Pedz110/110	szt.	1
18.	ZAWÓR ZWROTNY Ø100	szt.	2
19.	KOLANO 45° Pedz110	szt.	1
20.	ZWĘŻKA Pedz110/90	szt.	2

• PROFIT.		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY	
		w Zielonej Górze	
OBIEKT Odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Kołsko do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatów			
ADRES woj. lubuskie, gmina Kołsko, jedn. ewid. 080403_2: obręb 0002 Kołsko dz. nr 1/6, 2/3, 2/4 woj. lubuskie, gmina Sława, jedn. ewid. 081201_5: obręb 0003 Droniki dz. nr 4 woj. lubuskie, gmina Sława, jedn. ewid. 081201_5: obręb 0009 Lubiatów dz. nr 2, 142, 143			
NAZWA RYSUNKU Komora połączeniowa KP			
STADIUM	PB	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:20
PROJEKTOWAL	inż. Grzegorz RUDONINO		RYS. NR 11
UPRAWNIENIA	insalacyjno-inżynierskie 7577/2g		
SPRAWDZIL	inż. Ryszard KRET		EGZ. NR
UPRAWNIENIA	insalacyjno-inżynierskie 11094/2g	2021-05	