



# PRZEKRÓJ A-A



## PRZEKRÓJ B-B



LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SK	
		JEDN.	ILOŚĆ
	A. KONSTRUKCJA		
1.	PŁYTA BETONOWA Ø170 cm GRUB. 15 cm Z BETONU B10	m <sup>3</sup>	0,34
2.	PODŁEWKA Z BETONU B7,5 GRUB. 10 cm.	m <sup>3</sup>	0,23
3.	KRĄG BETONOWY Z BETONU B45 Ø1200 mm h=100 cm.	szt.	2
4.	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RURY PE	szt.	2
5.	PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA Ø147x15cm Z OTWOREM WŁAZOWYM Ø62,5cm	szt.	1
6.	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY KLASY D400 OKRĄGŁY Ø60cm Z WENTYLACJĄ	szt.	1
7.	ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE	szt.	6
8.	IZOLACJA BITIZOL R+P	m <sup>2</sup>	3,6
	B. TECHNOLOGIA		
9.	ZASUWA NOŻOWA	szt.	2
10.	KOŁNIERZ LUŻNY + TULEJA KOŁNIERZOWA	kpl.	2
11.	PODPORA Z BETONU B-20 O WYM. 20x20x39	szt.	1
12.	CZYSZCZAK REMIZYJNY KOŁNIERZOWY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM	szt.	1

**UWAGA:** Wykaz elementów dla jednej studni

Studentienka kontolna						
Studentia Nr	Rzędne charakterystyczne			Ruroc. Dz	Czyszczoka k rewizyjny Dn	
	Rzędna studni Rg	Rzędna osi ruuroc. Ro	Rzędna dna Rd			
	m npm	m npm	m npm			
1	2	3	4	5	9	
SK1	61	59,5	58,68	110	100	
SK2	58,48	57,01	56,16	110	100	
SK3	58,82	57,32	56,5	110	100	
SK4	57,35	54,76	54,03	110	100	

• <b>PROJEKT</b>			
ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY			
w Zielonej Górze			
OBJEKT Odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Kołisko do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubiątów			
ADRES	woj. lubuskie, gmina Kołisko, jedn. ewid. 080403_2; obręb 0002 Kołisko dz. nr 1/6, 2/3, 2/4		
	woj. lubuskie, gmina Sława, jedn. ewid. 081201_5; obręb 0003 Droniki dz. nr 4		
	woj. lubuskie, gmina Sława, jedn. ewid. 081201_5; obręb 0009 Lubiątów dz. nr 2, 142, 143		
NAZWA RYSUNKU Studzienka kontrolna SK			
STADIUM	PB	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ	inż. Grzegorz RUDOMINO		RYS. NR 10
UPRAWNIENIA	instalacyjno-inżynierskie 751/77Zg		
	2021-05		
SPRAWDZIŁ	inż. Ryszard KURET		EGZ. NR
UPRAWNIENIA	instalacyjno-inżynierskie 110/94/Zg		
	2021-05		