

*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*  
**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**DT.261.1.2025**

1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach postępowania:

- budowa 2 nowych zbiorników retencyjnych o poj. 500 m<sup>3</sup> każdy,
- budowa sieci zewnętrznych i nowych zbiorników wody ze stacji uzdatniania,
- przeprojektowanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą,
- wymiana zbiorczych rurociągów wody surowej oraz wody uzdatnionej w budynku stacji uzdatniania,
- zainstalowanie lampy UV na wyjściu wody uzdatnionej z SUW,
- wykonanie utwardzenia istniejących dróg dojazdowych, a nowymi zbiornikami retencyjnymi,
- rozbiórkę istniejącego nieczynnego hydrofiltru.

2. W skład dokumentacji wchodzi następująca opracowania:

- mapa do celów projektowych,
- dokumentacja geotechniczna,
- inwentaryzacja zieleni (drzew) i złożenie wniosku o wydanie zgody na wycinkę drzew,
- Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) - do złożenia w Starostwie Powiatowym, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Projekt Architektoniczno-Budowlany (PA-B) - do złożenia w Starostwie Powiatowym, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Projekty techniczno-wykonawcze w branży konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej i drogowej,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
- Informacja BIOZ,
- przedmiary robót,
- kosztorys inwestorski.

3. Pozyskane muszą zostać następujące decyzje:

- uzgodnienie dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej, w przypadku gruntów słabonośnych,
- zgoda na wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych,
- decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (hydrofiltra),
- decyzja o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacja techniczna musi zostać uzgodniona przez rzeczoznawcę p. p. i sanepid.