

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie sieci wodociągowej Ø110 i sieci kanalizacji tłocznej Ø90 metodą bezwykopową- metodą przewiertu sterowanego oraz przejścia poprzecznego tych rurociągów pod jezdnią asfaltową (droga wojewódzka nr 278) przecisk w rurze ochronnej PE. Materiał do wykonania ww. czynności zostanie powierzony Wykonawcy przez Zamawiającego. Po stronie wykonawcy leży zgrzewanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej metodą doczołową zgodnie z zaleceniami producenta rur i wprowadzanie jej do gruntu metodą przewiertu sterowanego. Odcinki powierzonego materiału są długości 12 m do zgrzania ich w dłuższe odcinki. Dopuszcza się wciąganie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jednym przewiertem.

Realizacja całości będzie rozłożona w czasie ze względu na fakt, że część realizacji jest uzależniona od wyniku postępowania na wykonanie drogi leśnej prowadzonego przez Nadleśnictwo Sępólno i jej terminu realizacji, jak również od wydania zgody przez ZDW na przejście pod drogą wojewódzką nr 278.

Więcej informacji dotyczących przedmiotu zamówienia mieści się w pozostałych załącznikach do niniejszego postępowania.