

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - instalacyjnych niezbędnych do realizacji zadania pn.: Dostawa materiałów instalacyjnych na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Cyplu

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych branży instalacyjnej, które są niezbędne do wykonania robót montażowych dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Miejsce realizacji dostaw:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sęwa Sp. z o.o.
ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sęwa

LISTA MATERIAŁÓW i URZĄDZEŃ INSTALACYJNYCH

Sieć wodociągowa (PN16)

Lp.	Nazwa	ilość
1	Rura woda PE 100RC SDR 11 PN16 Ø 110 x 10,0	1824 m (152 rury po 12 m)
2	Rura woda PE 100RC SDR 11 PN16 Ø 90 x 5,4	72 m (6 rur po 12 m)
3	Trójnik elektrooporowy red. PE100 SDR 11 Ø110/90	15 szt.
4	skrzynka uliczna do zasuw H-270 (korpus HDPE, pokrywa żeliwna)	16 szt.
5	Tuleja kołnierзова PE 100 SDR 11 + kołnierz stalowy DN 80	30 kpl.
6	Tuleja kołnierзова PE 100 SDR 11 + kołnierz stalowy DN100	3 kpl.
7	N90 stopa pod hydrant wolnoprzelotowy DN80	9 szt.
8	króciec dwukołnierзовy FF GGG DN80 L=800mm	9 szt.
9	giętek PE 100 SDR 11 Ø 110/ 30°	10 szt.
10	giętek PE 100 SDR 11 Ø 110/ 45°	8 szt.
11	giętek PE 100 SDR 11 Ø 110/ 60°	5 szt.
12	giętek PE 100 SDR 11 Ø 110/ 90°	3 szt.
13	giętek PE 100 SDR 11 Ø 90/ 30°	3 szt.
14	zaślepka PE 100 SDR 11 Ø 90	6 szt.
15	mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 Ø 110	40 szt.
16	mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 Ø 90	20 szt.
17	betonowe bloki oporowe 120/60/60 cm	4 szt.

Sieć kanalizacyjna

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Rura kanalizacyjna PE100RC SDR 17 PN10 Ø 90 x 5,4	1884 m (157 rur po 12 m)
2	Rura kanalizacyjna PVC-U klasy s (SDR34; SN8 ze ściągaczem 160	14m
3	Rura kanalizacyjna PVC-U klasy s (SDR34; SN8 ze ściągaczem 200	80m
4	głok PE 100 SDR 17 Ø 90/ 30° PN 10	11 szt.
5	głok PE 100 SDR 17 Ø 90/ 45° PN 10	9 szt.
6	głok PE 100 SDR 17 Ø 90/ 60° PN 10	3 szt.
7	głok PE 100 SDR 17 Ø 90/ 90° PN 10	2 szt.
8	mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 Ø 90 PN 10	40 szt.
9	kompletna studnia kanalizacyjna PCV 315 ø200 (kolektor zbiorczy, wąż D400, wysokość 2 m)	1 szt.
10	kompletna studnia kanalizacyjna PCV 600 ø200 (kolektor zbiorczy, wąż D400, wysokość 2 m)	3 szt.
11	kompletna studnia kanalizacyjna PCV 315 ø200 (kolektor przelotowy, wąż D400, wysokość 2 m)	1 szt.
12	Trójnik kanalizacyjny PVC 200 / 160 mm K 90° SN8	1 szt.
13	betonowe bloki oporowe 120/60/60 cm	7 szt.