

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatów - Cypel

**Kod CPV :** 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

**obiekt :** Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej - przewierty/przeciski

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</b> |
|-----------------------------------------------------------|

**Kod CPV :** 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**Inwestor :** ZMK SĄWA sp. z o.o.

**Adres :** H. Pobożnego 11, 67-410 Sawa

**Opracował :** mgr inż. Bożena Markowska

**Data :** 17.01.2024

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**

Budowa: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lubiaków - Cypel

Obiekt: Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej - przewiert/przeciski

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Data: 17.03.2025

| Lp. | Opis działu |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

**1 Sieć wodociągowa + kanalizacja**

**1.1 Przewiert/przeciski**

--- Koniec wydruku ---

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**

Budowa: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatów - Cypel

Obiekt: Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej - przewidy/przediski

Data: 17.03.2025

| Lp.        | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                  | Ilość     | Jedn. miary |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Sieć wodociągowa + kanalizacja</b>                                                                                                                               |           |             |
| <b>1.1</b> | <b>Przewidy/przediski</b>                                                                                                                                           |           |             |
| 1          | KNNR 011-0401-01-00 MRRiB<br>Wykonanie Ściany oporowej dla siłnacisku: do 50 t, przy ilości pęt - 2                                                                 | 2,000     | 1 Ściana    |
| 2          | KNNR 004-1206-01-00 MRRiB<br>Przecisk rurami tworzywowym o Średnicy nominalnej DN200 mm, przy długości przewiertu: do 20 m, w gruntach kat. I-II (bez kosztów rury) | 34,500    | m           |
| 3          | KNNR 004-1209-01-00 MRRiB<br>Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem, przy Średnicy nominalnej rurociągu: 100-300 mm                 | 34,500    | m           |
| 4          | kalkul. własna<br>Przewiert sterowany rurami PE100RC SDR11 o Średnicy 110 mm - bez kosztów rury (sieć wodociągowa)                                                  | 1 713,500 | m           |
| 5          | kalkul. własna<br>Przewiert sterowany rurami PE100RC SDR11 o Średnicy 90mm - bez kosztów rury (kanalizacja tłoczna)                                                 | 1 730,500 | m           |
| 6          | KNNR 004-1010-04-00 MRRiB<br>Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czopowego, przy Średnicy zewnętrznej: 110 mm                            | 198,000   | złącze      |
| 7          | KNNR 004-1010-03-00 MRRiB<br>Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czopowego, przy Średnicy zewnętrznej: 90 mm                             | 198,000   | złącze      |
| 8          | KNNR 004-1606-01-10 MRRiB<br>Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o Średnicy: 90 mm                                                                          | 9,000     | próba       |
| 9          | KNNR 004-1606-01-20 MRRiB<br>Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o Średnicy: 110 mm                                                                         | 9,000     | próba       |

--- Koniec wydruku ---