

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatów - Cypel**

Obiekt : **Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej - przewierty/przeciski**

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Inwestor : ZWIK SŁAWA sp. z o.o.

Adres : H. Pobożnego 11, 67-410 Sława

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Budowa : Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatów - Cypel

Obiekt : Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej - przewiert/przeciski

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Sieć wodociągowa + kanalizacja	
1.1	Przewierty/przeciski	
	Razem : Sieć wodociągowa + kanalizacja	
		Wartość kosztorysowa robót :

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Budowa : Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lubiatów - Cypel

Obiekt : Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej - przewiert/przeciski

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Sieć wodociągowa + kanalizacja

1.1 Przewiert/przeciski

1	KNNR 011-0401-01-00 MRRiB Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku: do 50 t, przy ilości płyt - 2	2,000	1 ściana		
2	KNNR 004-1206-01-00 MRRiB Przecisk rurami tworzywowym o średnicy nominalnej DN200 mm, przy długości przewiertu: do 20 m, w gruntach kat. I-II (bez kosztów rury)	34,500	m		
3	KNNR 004-1209-01-00 MRRiB Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem, przy średnicy nominalnej rurociągu: 100-300 mm	34,500	m		
4	kalkul. własna Przewiert sterowany rurami PE100RC SDR11 o średnicy 110 mm - bez kosztów rury (sieć wodociągowa)	1 713,500	m		
5	kalkul. własna Przewiert sterowany rurami PE100RC SDR11 o średnicy 90mm - bez kosztów rury (kanalizacja tłoczna)	1 730,500	m		
6	KNNR 004-1010-04-00 MRRiB Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czółowego, przy średnicy zewnętrznej: 110 mm	198,000	złącze		
7	KNNR 004-1010-03-00 MRRiB Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czółowego, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm	198,000	złącze		
8	KNNR 004-1606-01-10 MRRiB Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o średnicy: 90 mm	9,000	próba		
9	KNNR 004-1606-01-20 MRRiB Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o średnicy: 110 mm	9,000	próba		
Wartość kosztorysowa robót					